

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

" 23 " 10 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»

Ямпилловская И.С.

" " " 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 04

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание учебный корпус расположенный по адресу: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а
- 1.2. Адрес объекта: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1012,1 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6340 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта - 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019 , капитального 2019*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2») учебный корпус расположенный по адресу: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300012, г.Тула, пр.Ленина,78 , корп.А

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Трамвай №14 ост. «Ф.Энгельса», маршрутное такси №15,18,30,33,35,37,50 ; троллейбус №1,2; автобус №1,18,28,25,26.ост. «Стадион»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 170м.

3.2.2 время движения (пешком) : 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,У,Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(Г,О,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025

в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» сентября 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № 04 от «28»августа 2018 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «11» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»

И.С. Ямполовская И.С.



2018 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 04

«12» СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание учебный корпус
расположенный по адресу: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а

1.2. Адрес объекта: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2этажей , 1012,1 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6340 кв. м

1.4. Год постройки здания 1964 , последнего капитального ремонта 1984

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019 ,
капитального 2019*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «Црр – д/с №2») учебный корпус
расположенный по адресу: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300012, г. Тула, пр.
Ленина, д.72-а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,
муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский
сад №2»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.78, корп.А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом :Трамвай №14 ост. «Ф.Энгельса», маршрутное такси №15,18,30,33,35,37,50 ; троллейбус №1,2; автобус №1,18,28,25,26.ост. «Стадион»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта :170м.

3.2.2 время движения (пешком) : 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ инженер по ОТ Мелехова Л.Ю

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»

И.С. Ямпилловская

" " 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 04

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

28 августа 2018г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание учебный корпус
расположенный по адресу: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а

1.2. Адрес объекта: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1012,1 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6340 кв. м

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 1984

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: 2019, капитального 2019*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2») учебный корпус расположенный по адресу: 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.72-а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом :Трамвай №14 ост. «Ф.Энгельса», маршрутное такси №15,18,30,33,35,37,50 ; троллейбус №1,2; автобус №1,18,28,25,26.ост. «Стадион»

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **есть**)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта :170

3.2.2 время движения (пешком) :5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень) дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)		1-6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,О,У)		6-9,10,11,14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(О,С,Г,У)		12,17-21,23,30,33,37,

				38,50,6 1,67- 70,78- 80,87- 89
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,У)		17-76
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		35,40- 42,52,5 7,66,3- 77,82,8 3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(К,О,У,Г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025

в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 9 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 89 фото

Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы инженер по ОТ Мелехова Л.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы зам. директора по АХР Азаров В.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

зам.директора Шмыкова Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

эксперты по доступной среде:


Алдохина М.С.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Холюшкин Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «11» сентября 2018 г. (протокол №04)

Комиссией (название) по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг .



МБДОУ «ЦРР-д/с№2»

Учебный корпус, расположенный по адресу: г. Тула, ул. Ленина 72 -А

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
				2	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5x0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м) Калитку выделить контрастным цветом по отношению к окружающей среде.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4,5,6,15	Отсутствуют информирующие указатели ко входу на объект Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения ко входу на объект Установить перекатные пандусы при входе на игровую площадку (при капремонте установить съезды не менее 1:10 либо уложить бордюрный	Текущий ремонт

							камень) Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Рекомендуется выделить бордюрный камень контрастными цветами от калитки до входа на объект.	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	3,1	Не оборудованы выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И(К,О,Г,У)		1-6,15	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	есть		6,7, 14	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницей	С	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней Контрастно выделить цветом проступи краевых ступеней лестничного марша Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м	Текущий ремонт
				7,9, 14	Отсутствует ограждение с двух сторон	О,С,У	Оборудовать перила с двух сторон на уровне 0,9м Рекомендуется предусмотреть дополнительно для детей перила на уровне 0,5м,0.7м Завершающие горизонтальные части	Текущий ремонт

						поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь травмобезопасное исполнение	
			9	Кнопка вызова установлена около двери на высоте 1,7м	К,О,С,Г,У	установить кнопку вызова рядом с лестничным маршем на высоте 0,8м с тактильным знаком на контрастном фоне	Текущий ремонт
12	Пандус (наружный)	нет	6		К,О	Продублировать лестницу пандусом с уклоном 1:20 либо подъемным устройством	Капитальный ремонт
13	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	Размер площадки на входе менее 2,2х2,2м Отсутствует водосток	К,О	При оборудовании пандуса предусмотреть размер входной площадки 2,2х2,2м Оборудовать водосток	Капитальный ремонт
14	Дверь (входная)	есть	6	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радиоинформаторы, электронную бегущую строку и др.)	Текущий ремонт
			6	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля Отсутствуют знаки доступности	К,О,С,Г,У	Установить информационную тактильную табличку с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием	Текущий ремонт

						м рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна Установить знаки доступности	
			8, 10	Дверные пороги высотой 0,045м	К,О	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
11	Тамбур	есть	10, 11	Размер тамбура 1,4x1,6м	К,О	Предусмотреть размеры тамбура при кап ремонте не менее 2.	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входо4x1.6в) в здание	ДЧ-И(Г,О,У)		6-11,14	Капитальный ремонт

* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** выбрать один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
 предусмотреть технологию оказания ситуационной помощи каждой категории инвалидов.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
31	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		12,	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
					Отсутствует доступ на второй этаж для инвалида на коляске	К	Оборудовать доступ на второй и последующие этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Инд реш с ТСР Капитальный ремонт
				12,17, 78	На основных путях движения не везде присутствуют поручни, либо индикаторы.	С,Г	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями, либо индикаторами или цветом.	Текущий ремонт
32	Лестница (внутри здания)	есть		21,87	Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м. Предупреждающие тактильно-контрастные	Текущий ремонт

						указатели должны быть на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей, либо выделить цветом.	
			87	Не предусмотрен о рельефные обозначения этажей на поверхности поручней лестниц	С	На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
33	Пандус (внутри здания)	Нет					
34	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				Предусмотреть доступ на 2 этаж с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и тд.	Инд реш с ТСР
35	Дверь	есть	87	Ширина дверных проемов 0,75-0,79м Дверные пороги превышают 0,014м(0,03-0,07м)	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету Установить перекатные (рулонные) пандусы в местах перепада высот до капитального ремонта После капитального	Капитальный ремонт

						ремонта предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	
			33,61	Дверные ручки не нажимного действия	О,С	Установить ручки нажимного действия, «С» или «П» образного типа.	Текущий ремонт
			61	Отсутствуют информацион ные таблички на межкоридорн ых дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационн ые таблички на межкоридорны х дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
			61,	Прозрачные полотна дверей не выделены контрастно	С	На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольник а высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром 0,1- 0,2м Расположение контрастной маркировки предусматрива ется на двух уровнях: 0,9- 1,0м и 1,3-1,4м <u>Убрать</u> <u>контрастные</u> <u>круги с</u> <u>дверных</u> <u>полотен не</u> <u>имеющих</u> <u>прозрачных</u> <u>панелей.</u>	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть	23,70, 79,80	Не везде на путях эвакуации	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления	Текущий ремонт

					присутствуют указатели направления движения для инвалидов		движения на путях эвакуации на высоте не более 1,2-1,6м, выполненные на светонакопительных тактильных табличках на контрастном фоне Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже	
			89,67, 49,38, 23	Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м (0.02- 0.07м) Присутствуют одиночные ступени высотой 0.1м Ширина дверных проемов 0.85-0.93м	К,О,С	Оборудовать пороги перекатным пандусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м) Одиночные ступени заменить съездами с уклоном 1:10 либо инвентарным пандусом	Текущий ремонт	
			37,50, 68,79,	Не оборудованы пандусы и перила на эвакуационных выходах наружных лестниц	К,О,С	Продублировать лестницы пандусом и перилами с двух сторон наружных лестничных маршей на эвакуационных выходах. Предусмотреть пандусы с уклоном 1:20	Капитальный ремонт	
			30,89, 80,79, 23	Полотна дверей и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную	С,О,Г,У	Нанести контрастную окраску на дверные полотна и ручки относительно окружающей	Текущий ремонт	

					с окружающей средой.		среды Демонтировать шпингалеты	
				37,50, 68,	Контрастно не выделены краевые ступени наружных эвакуационных выходов.		Контрастно выделить цветом проступи краевых ступеней лестничного марша Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м предусмотреть освещение на эвакуациях не менее 20лк. Кромки ступенек и поручни лестниц выделить краской, светящейся в темноте либо наклеить светящиеся (световые) ленты	
					Отсутствуют на путях эвакуации звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть установку на путях эвакуации звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У)	12,17-21,23,30,33 37,38,50,61		Капитальный ремонт

		,67- 70,78,79,80 ,87,89		
--	--	-------------------------------	--	--

называется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно

называется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
					Отсутствуют перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С	Предусмотреть контрастно окрашенную поверхность	Текущий ремонт
	Кабинет логопеда			53, 54	Кабинет логопеда не оснащен оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ (установлен проектор)	О,С,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинета, логопеда системой усиления звука (переносной индукционной петлей), тренажерами коррекции речи (антивандальное зеркало, метрономы, зонды и др.) Предусмотреть	Текущий ремонт

						уровень освещенности не менее 100лк Предусмотреть специализированный стол и стул с подлокотником для инвалидов	
				Ширина дверного проема 0.76м		Предусмотреть расширение дверного проема до 0.9м в свету.	Капитальный ремонт
			54	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
			53	Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О	Предусмотреть расстановку мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м)	Текущий ремонт
	<i>Психолог</i>		71, 72	Кабинет не оснащен оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ		Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей), развивающими интерактивным и светозвуковыми и сенсорными панелями, фиброоптическими изделиями, программно-дидактическими комплексами и т.п. Предусмотреть специализированный стол и стул с подлокотником для инвалидов (согласно	

						Приказом Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301) Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	
<i>Медицинский блок (Процедурный кабинет)</i>	есть		27, 28	Ширина дверных проемов 0,74	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	Капитальный ремонт
				Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Капитальный ремонт
				Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть систему усиления звука (переносную индукционную петлю)	Текущий ремонт
			28	Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О	Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного	Текущий ремонт

							аппарата (не менее 1,4м).	
	Офтальмологический кабинет	есть		22	Ширина дверных проемов 0,75м Высота порога – 0,025м	К,О,С	Установить двери шириной дверного проема не менее 0,9м в свету До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	Капитальный ремонт
				26, 25,	Отсутствует мнемосхема кабинетов.	К,О,С	Установить при входе в кабинеты мнемосхему с расположением стационарно закрепленного оборудования и пути движения.	Текущий ремонт
	Раздевалки в группах	есть		61, 20	Ширина дверных проемов 0,75м	К,О,С	Установить дверные проемы шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				88, 43, 32, 56, 62,	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не	текущий ремонт

						<p>менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями и в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м</p>	
			32, 56, 61	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить символ доступности	Текущий ремонт
			88, 43, 32,	Нумерация шкафов выполнена рельефным шрифтом	С	Нумерация шкафов в раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом	Текущий ремонт
	<i>Игровые</i>		47,	Ширина дверного проема менее 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт

			65, 60, 59,	Отсутствует система усиления звука Нет знаков доступности на местах для детей-инвалидов	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами Установить знаки доступности в тактильном исполнении	Текущий ремонт
			55, 34, 31, 39, 46	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
			45, 44, 84, 85	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
	<i>Спальные помещения</i>		46, 63	Ширина основной створки распашных дверей 0,84м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			69, 48, 70, 69, 64, 86, 29,	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника	К	Выделить спальное место для инвалида (не менее 5% от общего числа мест), ближайшее к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть	Текущий ремонт

							ширину прохода между кроватями не менее 1,2м Оборудовать доступные спальные места опорами для самоподнимания. Кнопками вызова персонала.	
4.2	Зальная форма обслуживания							
	<i>Музыкальный зал/</i>	есть		76	Ширина дверных проемов - 0,78м Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Предусмотреть дверной проем шириной не менее 0,9м в свету Закрепить напольное покрытие	Капитальный ремонт
				77	Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор) для дублирования звуковой информации, тифлотехнические средства	Текущий ремонт
				75, 77	Не оборудованы места с опорой для спины и подлокотниками и не обозначены знаком	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотникам и и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20 лк. Выделить цветом зоны безопасности.	Текущий ремонт
				76	Ручки на дверном полотне имеют шарообразную форму.	О.К	Установить дверные ручки нажимного действия или «С» «П» образного	Текущий ремонт

							типа. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	
	<i>Спортивный зал</i>			17	Ширина дверных проемов - 0,78м Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Предусмотреть дверной проем шириной не менее 0,9м в свету Закрепить напольное покрытие	Капитальный ремонт
				18, 19	Отсутствует система усиления звука.		Предусмотреть аудио-визуальную систему информирования Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением 20лк. Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеиваемыми полосами Обозначит зону безопасности	
43	Прилавочная форма обслуживания	нет						
44	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
45	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по устранению
--------------	-----------	------------	----------------------------

		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		17-76	Капитальный ремонт

Заключение по зоне:

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указаны категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТС; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуется адаптировать группы для детей с ОВЗ на первом этаже. Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		57, 42, 40, 74, 83,	Отсутствуют доступные санузлы в общих уборных	К,О,С,Г,У	Предусмотреть в общем расчетном числе кабин уборных не менее 5% доступных для инвалидов кабин, но не менее одной в каждом блоке уборных, по гендерному типу	Капитальный ремонт
					У двери санитарно-бытового помещения отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные)	К,О,С,Г,У	У дверей санитарно-бытового помещения рекомендуется предусмотреть специальные знаки (в том числе рельефные) Оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, кнопкой вызова со шнурком, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	Текущий ремонт
					Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены	К,О,С,Г,У	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели над	Капитальный ремонт

					световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки		входом санитарно-гигиенические кабины, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	В
			75-77,83	Ширина дверных проемов 0,75м Высота порогов 0,03м Нет разворотных площадок, отсутствуют поручни Не предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски	К,О,С,Г,У	Установить двери шириной не менее 0,9м На порогах установить перекатные пандусы до капремонта, после капремонта предусмотреть высоту порога не выше 0,014 м Предусмотреть разворотные площадки, поручни Оборудовать 5% умывальников сенсорными или рычажными кранами, поворотным зеркалом, поручнями, крючками для костылей и других принадлежностей Предусмотреть со стороны поручня пространство не менее 0,8м для кресла коляски	Капитальный ре	
			82,83,73,52,41,35,66	Не оборудованы умывальники	К,О,С,Г,У			
5.2	Душевая/ванная комната	есть		Высота ножной ванны 0,23м Отсутствует противоскользящее покрытие рядом с ванной	О,С	Предусмотреть трап или поддон с высотой борта не более 0,025м	Капитальный	
5.3	Бытовая	нет						

	комната (гардеробная)						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		35, 40- 42,52,57,66,73 -77,82,83	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *в общем расчетном числе кабин уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных. Рекомендуется предусмотреть универсальную кабину.*

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные	Текущий ремонт

							рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	
6.2	Акустические средства	есть			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

Прошнуровано,
пронумеровано,
печатью скреплено

на 38 листах

Директор МБДОУ

«ЦРР ЦС № 2»

Дзмигловская И.С.



СОГЛАСОВАНО

*Инициативная
Всероссийская
Организация
ВОИ*

И.С. Дзмигловская

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

" "



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»
Ямшиловская И.С.

" " 2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 03**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание ,учебный корпус расположенный по адресу: 300045 г.Тула, ул.Демьянова ,д.26
- 1.2. Адрес объекта: 300045 г. Тула, ул. Демьянова, д.26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей ,1219 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5932 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта - 1991
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего по мере финансирования , капитального 2026*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2»), учебный корпус расположенный по адресу: 300045 г.Тула, ул.Демьянова ,д.26
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 300045 г. Тула, ул. Демьянова, д.26
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2»