

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

" "



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»
Ямпиловская И.С.

" " 2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 03**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание ,учебный корпус расположенный по адресу: 300045 г.Тула, ул.Демьянова ,д.26
- 1.2. Адрес объекта: 300045 г. Тула, ул. Демьянова, д.26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей ,1219 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5932 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта - 1991
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего по мере финансирования , капитального 2026*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2»), учебный корпус расположенный по адресу: 300045 г.Тула, ул.Демьянова ,д.26
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 300045 г. Тула, ул. Демьянова, д.26
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №2»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 300012 г.Тула, пр.Ленина д.78, корп.А

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту **пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай №12 ост. «Красный перекоп», маршрутное такси №50 ост. «Перекопская»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта :

- от трамвая 850м.

- от маршрутного такси- 400м.

3.2.2 время движения (пешком) :

- от трамвая 10 мин.

- от маршрутного такси 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,К,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд.реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025

в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты №03 (информации об объекте) от «28» августа 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № 03 от «12» сентября 2018 г.

3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «28» августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»

И.С. Ямполовская И.С.

2018 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 03

«12» сентября 2018

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание ,учебный корпус
расположенный по адресу: 300045 г.Тула, ул.Демьянова ,д.26

1.2. Адрес объекта: 300045 г. Тула, ул. Демьянова, д.26

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 2этажей , 1219 кв. м

-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5932 кв. м

1.4. Год постройки здания 1968 , последнего капитального ремонта 1991

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего по мере
финансирования , капитального 2026*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «Црр – д/с №2») ,учебный корпус
расположенный по адресу: 300045 г.Тула, ул.Демьянова ,д.26

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300045 г. Тула, ул.
Демьянова, д.26

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,
муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский
сад №2»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.78, корп.А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением речи, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития, задержкой психического развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Трамвай №12 ост. «Красный перекоп», маршрутное такси №50 ост. «Перекопская»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

- от трамвая 850м.

- от маршрутного такси- 400м.

3.2.2 время движения (пешком)

- от трамвая 10 мин.

- от маршрутного такси 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд.реш. с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Мелехова Л.Ю.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
детский сад №2»

И.С. Ямпиловская



_____ 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 03

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

12 сентября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: : нежилое здание ,учебный корпус
расположенный по адресу: 300045 г.Тула, ул.Демьянова ,д.26
- 1.2. Адрес объекта: 300045 г. Тула, ул. Демьянова, д.26
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей , 1219 кв. м
- часть здания _____этажей (или на _____этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5432 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1968 , последнего капитального ремонта 1992
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: по мере
финансирования , капитального 2026*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад №2» (МБДОУ «ЦРР – д/с №2») учебный корпус
расположенный по адресу: 300045 г.Тула, ул.Демьянова ,д.26
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 300045 г. Тула, ул.
Демьянова, д.26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Тривизай №12 ост. «Красный перекоп», маршрутное такси №50 ост.
«Перекопская»

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

- от трамвая 850м.

- от маршрутного такси- 400м.

3.2.2 время движения (пешком)

- от трамвая 10 мин.

- от маршрутного такси 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,О,У)		1-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		9-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		6-9,12,15,16,21,2

				2,28,32, 67,68
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		18,20- 46,51- 66
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		37,38,4 9,52,55
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. Реш. С ТСТ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСТ; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025
в рамках исполнения плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 8 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 68 фото

Позэтажные планы, паспорт БТИ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы инженер по ОТ Мелехова Л.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы зам. директора по АХР Азаров В.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

зам.директора Осипова Н.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:


Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

Алдохина М.С.


(Должность, Ф.И.О.)

Холюшкин Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «11» сентября 2018 г. (протокол №03)

Комиссией (название) по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг .

Заключено № 36/17
от 23.10.2018 г.





«МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»

Учебный корпус, расположенный по адресу: г. Тула, ул. Демьянова 26

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Выход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд На высоте 1.5-4м	Текущий ремонт
			1	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5x0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
			1	Порог калитки высотой 0.31м. Ширина калитки 0.77м	К.О.С.Г. У.	До капитального ремонта предусмотреть альтернативный проход через открытые ворота (одной створки). При капитальном ремонте калитку с порогом не более 0.02м и шириной не менее 0.9м.	Текущий ремонт
			1	Кнопка вызова персонала на высоте 1.6м	К.О.У	Установить кнопку вызова персонала на высоте 0.8-	Текущий ремонт

						1.1м и обозначить тактильным контрастным знаком. Контрастно выделить калитку по отношению к окружающей среде.	
Путь (пути) движения на территории	есть		2.3.4	Присутствуют бордюры Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки	К,О,С	Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируем ых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10 либо уложить бордюрный камень при этом высота перепада не должна превышать 0.025м	Текущий ремонт
			2.3.4 .5	Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов	К.О.С.Г. У	На основных путях движения по территории следует предусматрива	Текущий ремонт

				и МГН		ть не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	
		2,3,4	Отсутствуют указатели направления к доступному входу.			Установить тактильные указатели направления ко входу на объект или выделить контрастно бордюрные камни с установкой информирующ их знаков на высоте 1.5-2.0м	
Лестница (внутренняя)	нет						
Пандус (внутренний)	Нет						
Автостоянка и парковка	Нет	1	Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт	
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

III.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пандус, прилегающей к территории (участка)	ДП-И (Г,О,У)		1-5	Текущий ремонт

Доступность: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
Выборается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
Другие решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: *предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на территорию объекта*

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	есть		9, 13	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С,У	Перед лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
			9	Лестница не	О,С	Оборудовать	Текущий

				оборудована перилами с двух сторон		перила с двух сторон лестничного марша на высоте 0.9м-1.1м с горизонтальным участком длиннее марша лестницы на 0,3м и травмобезопасными окончаниями	ремонт
Пандус (наружный)	нет				К,О	Продублировать лестницу подъемным устройством либо пандусом с уклоном 1:20 (1:12)	Капитальный ремонт
Входная площадка (перед дверью)	есть		10	Ширина площадки 2,0х2,1м	К,О	Предусмотреть ширину входной площадки при оборудовании пандуса размером не менее 2,2х2,2м	Текущий ремонт
Дверь (входная)	есть		10, 11	Ширина дверного проема 0,89м. Высота порога 0.06м	К	Рекомендуется до капитального ремонта предусмотреть съемный перекатной (рулонный) пандус. При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м	Текущий ремонт
			10	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	Текущий ремонт

					на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна. Установить знаки доступности для инвалидов		
			10	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
			10	Отсутствует система звуковой информации	С,У	Рекомендуется установить на входной группе систему аудио визуальной информации (радиоинформаторы, «бегущую строку» и т.д.	Текущий ремонт
Тамбур	есть		11	Ширина распашной двери 1.2м с основной рабочей створкой 0.7м в свету	К,О	Предусмотреть ширину основной рабочей створки не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
			11, 14	Габариты тамбура 1,5x2м	К,О	Предусмотреть габариты тамбура не менее 2,3x1,8м	Капитальный ремонт
			11, 14	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
			11	Прозрачные панели дверных проемов не выделены контрастно маркировкой	С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольник	Текущий ремонт

						а высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м	
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Идентификация структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Выходы (эходов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		9-14	Капитальный ремонт

Приложения к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)
I. Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
15	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		15	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на расстоянии 2-4м и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				16	Отсутствует доступ на второй этаж для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	Инд реш с ТСР
				17	На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями, либо индикаторами	Текущий ремонт
					Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Оборудовать и обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах знаком доступности	Текущий ремонт
				12	Присутствуют	С	Оградить либо контрастно	Текущий ремонт

				выступающие элементы в коридорах (колонны, навесное оборудование)		выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить. Под навесным оборудованием предусмотреть отбойники высотой 0.05м либо плитку «Внимание опасность» 0.5x0.5м	
32	Лестница (внутри здания)	есть	15,12, 16,21	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах	Текущий ремонт

						0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	
			12,21	Отсутствуют пристенные перила	О	Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон. Для детских учреждений рекомендуется дополнительные перила на уровне 0,5м, учитывая ширину лестничного марша 1,35м	Текущий ремонт
23	Пандус (внутри здания)	Нет					
24	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			К.	Продублировать лестницы подъемным устройством, лифтом либо ступенькоходом.	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР
25	Дверь	есть	22	Ширина межкоридорных дверей 0,72-0.78м Присутствуют пороги дверных проемов высотой 0.016-0.03м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверей не менее 0,9м в свету Оборудовать пороги перекатным съемным пандусом После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Капитальный ремонт
			12,22, 23,	Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения. Расположить	Текущий ремонт

					движения. Присутствуют ручки шарообразной формы.		на высоте 1.2-1.6м Установить ручки нажимного действия	
36	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		22	Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго этажа самоспасом либо другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
				32,28	Ширина дверей на путях эвакуации 0,76-0,9м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				6,7,8, 67,68	Открытые наружные лестницы не продублированы пандусом либо подъемным устройством	К,О,С	Продублировать наружные лестницы пандусом с уклоном 1:20 либо подъемным устройством. Оборудовать перила с двух сторон на высоте 0,9м Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостной контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки	Капитальный ремонт
Общие		Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

требования к зоне

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		6-9,12,15,16, 21,22,28,32,67, 68	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические средства недоступны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<i>Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)</i>	есть			Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
				Установленные ручки на дверях кабинетов ненажимного типа и не выделены контрастно цветом	С,О,У	Установить на дверях кабинетов ручки нажимного типа либо С- и П-образные. Предусмотреть контрастное выделение ручек	Текущий ремонт
<i>Кабинет психолога Методический кабинет</i>	есть		30	Ширина дверных проемов 0,76м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			29, 35, 36, 40	Места для занятий с детьми не оснащены оборудованием для с детей с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), видеоувеличителем, тактильно-развивающими комплексами сенсорного типа.	Текущий ремонт

						интерактивными комплексами и, электронными устройствами, дидактическим оборудованием, сенсорным и фиброоптическим и изделиями, программно-дидактическими комплексами и т.п. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением и уровнем освещенности не менее 100лк Предусмотреть специализированные столы и стулья с подлокотниками для инвалидов-опорников	
			29	Не закреплено напольное покрытие, отсутствуют разворотные площадки	К,О,С	Закрепить напольное покрытие Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
<i>Медицинское Отделение (Смотровой кабинет, Процедурный кабинет, Изолятор)</i>	есть		46	Ширина дверных проемов кабинетов в мед.блоке 0,73-0,78м Установленные ручки не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой.	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету Установить ручки нажимного либо «С» «П» образного типа.	Капитальный ремонт
				Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Капитальный ремонт
			43	Ширина прохода между оборудованием менее 1,2м	К,О	Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее	Текущий ремонт

						шкафах для переодевания	
<i>Игровые</i>			42, 60	Ширина дверных проемов 0,76-0,78м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий и игр рядом с окнами Рекомендуется предусмотреть игровые тактильные развивающие комплексы (панели)	Текущий ремонт
			59, 42, 24	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
			53, 51,, 57, 58, 24, 41	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и проходы между столов 0.9м	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м Ширина проходов между столами не менее 1,2м	Текущий ремонт
<i>Спальные помещения</i>			23, 61	Ширина дверных проемов 0,75-0,78м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			62, 39, 31, 56,	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем,	К,О,С	Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием) Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от	Текущий ремонт

				подъемным устройством и др. оборудованием)		общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	
Зальная форма обслуживания	есть						
Спортивный зал, (тренажерный зал)			63	Ширина прохода менее 0,78 Не закреплено ковровое покрытие на стыках	К	Предусмотреть ширину прохода не менее 0,9м Ковровое покрытие закрепить на стыках	Капитальный ремонт
				Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (индукционную петлю усиления звука и дублирование звуковой информации) Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк	Текущий ремонт
			63, 64	Не оборудованы зоны безопасности в залах для занятий инвалидов	С,О,У	Вокруг снарягов необходимо предусматривать тактильные полосы ориентации (зоны безопасности) Рекомендуется вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить	Текущий ремонт

						поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящей границы площадок с тренажёрами обозначить рельефными наклеивающимися полосами.	
<i>Музыкальный зал</i>			66	Ширина дверных проемов 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				Не предусмотрена система усиления звука .	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор, интерактивную доску) для дублирования звуковой информации. Рекомендуется использовать тифлотехнические средства.	Текущий ремонт
			65	Не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	Текущий ремонт
			66	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
			66	Зеркальные поверхности (стенные панели) не ограждены	С	Оградить поручнями зеркальные поверхности (стенные панели)	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		18,20-46, 51-66	Капитальный ремонт

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению:

рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.
технические места для учащихся-инвалидов должны быть обозначены и должны размещаться идентично в типовых учебно-воспитательных помещениях одного учреждения.
рекомендуется поэтапно адаптировать группы для детей с ОВЗ каждой возрастной категории.

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната <i>Санузлы в группах</i>	есть		49	Ширина дверных проемов 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в	Капитальный ремонт
				38, 49, 52,	Не оборудованы доступные кабины в общих уборных	К,О,С	Оборудовать 5% (не менее одной) доступных кабин в общих уборных: размерами не менее 1,6x1,8м, кнопкой вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администратора, поручнями, держателями для костылей Рекомендуется оборудовать доступную универсальную кабину на 1 этаже размерами 2,2x2,2м с мнемосхемой помещения и знаком доступности	Капитальный ремонт
				55	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем Не везде установлены краны не нажимного действия	О,С	Оборудовать не менее одной раковины наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем и держателем для костылей. Предусмотреть	Текущий ремонт

							краны сенсорного либо нажимного действия	
			37	Высота ножных ванн 0,35м Ножные ванны не оборудованы трапом	К,О,С		Рекомендуется заменить ножные ванны трапом с размерами 0,9х1,5м и свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

IV. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		37,38,49,52,55	Капитальный ремонт

вызывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно
 вызывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

ментарий к заключению: в расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных. Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в изоляторе и в общественной зоне на этом этаже общего доступа.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные	Текущий ремонт

						рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	
6.2	Акустические средства	есть		Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть		Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

Проинуровано,
прунумеровано,
печатьо скреплено
на 37 листах

Директор МБДОУ
«ДРР ДС № 2»
Ампиловская И.С.

СОГЛАСОВАНО

перепечатать МРО, ВОИ

И.С. Ампиловская

